SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 3337 /BVUB-HCQT

V/v yêu cầu báo giá gói thầu Cải tạo sân nền làm bãi đỗ xe 2 bánh phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 04tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Hiện tại, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Cải tạo sân nền làm bãi đỗ xe 2 bánh phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Kính mời các đơn vị quan tâm có đủ năng lực/kinh nghiệm gửi hồ sơ tham gia đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cụ thể:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website https://muasamcong.mof.gov.vn/).

Đơn vị quan tâm phải gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn tiếp nhận báo giá.

- Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến yêu cầu báo giá liên hệ:

Bà Chu Việt Hà – Phòng Hành chính quản trị.

Chức vụ: Nhân viên

SĐT: 0966.062.542

Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km 456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Email: hcqt.ubna@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2026 (Thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục: *(Chi tiết tại phụ lục danh mục kèm theo)*.

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Địa chỉ: Km 456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2026.

4. Yêu cầu khác: Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Đăng tải HTMĐTQG;
- Tổ tham mưu tổng hợp;
- Lưu: VT, P.HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Ngô Trí Diễm

Phụ lục

DANH MỤC:

(Kèm theo Công văn số 3337/ BVUB-HCQT ngày 04 / 11 /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Đơn vị	Khối lượng
	San nền			
1	San gạt mặt bằng	San gạt mặt bằng khu vực thi công bằng máy đào	m3	209,2
2	Lu lèn đầm chặt nền đất	Lu lèn, đầm chặt nền đất sau khi san gạt, đảm bảo nền ổn định, chắc chắn và đạt độ chặt theo yêu cầu.	m2	1046
3	Rải lớp ni lông chống mất nước	Rải màng ni lông trên toàn bộ bề mặt nền trước khi đổ bê tông; các mép nối được chồng kín, đảm bảo hạn chế mất nước của bê tông xuống nền.	m2	1046
4	Ván khuôn bê tông nền	Lắp dựng ván khuôn trong phạm vi đổ bê tông; ván khuôn phải chắc chắn, ổn định, không xê dịch trong quá trình thi công.	m2	21,69
5	Đổ bê tông nền, tạo độ dốc nước 1%	- Đổ bê tông nền mác 250, đá 1x2, chiều dày 15 cm; - Tạo độ dốc 1% đảm bảo thoát nước bề mặt	m3	156,9
6	Đánh mặt bê tông và cắt rãnh khe lún chống nứt	- Đánh mặt, hoàn thiện bề mặt bê tông phẳng, đảm bảo mỹ quan; - Cắt rãnh khe lún, khe chống nứt hạn chế nứt bê tông	m2	1,046
	Hàng rào			
7	Đào móng chân cột	- Kích thước móng 0,56mx0,56mx0,6m - Thành hố đào đảm bảo ổn định, không sạt lở; đáy móng được làm sạch, phẳng.	m3	6,6
8	Ván khuôn bê tông chân cột	Lắp dựng ván khuôn trong phạm vi đổ bê tông; ván khuôn phải chắc chắn, ổn định, không xê dịch trong quá trình thi công.	m2	47,04
9	Đổ móng bê tông chân cột	- Kích thước móng 0,56mx0,56mx0,6m - Đổ bê tông mác 300, đá 1x2	m3	6,5856
10	Gia công cột bằng thép hình	Gia công cột bằng ống thép D60, mạ kẽm dày 1,8 mm; gia công móc thép D8, chiều dài L=15 cm, hàn cố định vào ống thép, đảm bảo chắc chắn và đúng vị trí.	tấn	0,226
11	Lắp dụng cột thép các loại	Lắp dựng cột bằng ống thép D60, mạ kẽm dày 1,8 mm; cột được bố trí đúng khoảng cách, đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng.	tấn	0,226
12	Gia công hàng rào lưới thép	Gia công, lắp đặt hàng rào bằng lưới thép B40, mạ kẽm đường kính sợi 0,3mm; lưới được căng đều, liên kết chắc chắn với các móc D8 hàn trên cột thép, đảm bảo độ bền và mỹ quan.	m2	132
13	Xây tường gạch bo viền	Xây tường gạch bo viền tại chân hàng rào bằng gạch kích thước 200mm×220mm	m3	2,904

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Đơn vị	Khối lượng
14	Cổng ra vào 2 cánh	- Kích thước cổng 2mx(2x2)m - Vật liệu: thép hộp mạ kẽm dày khoảng 1.1-1.8 mm - Sơn hoàn thiện: Sơn 2 nước bằng sơn chuyên dụng cho sắt mạ kẽm	m2	8,00